

SC PRO-ARH SRL ORADEA

PR. NR. 560/2016

LUCRAREA : Amenajari exterioare sediu administrativ SC ADPSA, Oradea

BENEFICIAR : SC ADP SA - Oradea

## ANTEMASURATOARE GARD

1. **CD04L1.** Zidarie din caramida plina, presata, format 240x115x63 mm, in ziduri de 37,5 cm gros, cu M 50-Z  
stalpi  $0,50 \times 1,35 \times (11+12) = 15,53$  mp  
rot.  $15,60 \times 0,375 = 5,85$  mc  
**Rot.mc = 5,90**
2. **CD04J1.** Zidarie din caramida plina, presata, format 240x115x63 mm, in ziduri de 25 cm gros, cu M 50-Z  
gard  $1,35 \times (3,0 \times 10 + 2,5 + 6,0 + 3,1 + 0,6 + 9,05 + 7,85 + 3,45 + 1,05) = 85,86$  mp  
rot.  $85,90 \times 0,25 = 21,48$  mc  
**Rot.mc = 21,50**
3. **2101171.** Preparare mortar M50-Z, centralizat  
CD04L1  $0,235 \times 5,90 = 1,39$   
CD04J1  $0,220 \times 21,50 = \underline{4,73}$   
total = 6,12 mc  
**Rot.mc = 6,20**
4. **CF06B1.** Tencuieli exterioare driscuite cu M25-T, 2 cm  
stalpi  $(0,5 \times 1,6 + 0,375 \times 1,35) \times 2 \times 10 = 26,00$   
 $(0,50 + 0,125) \times 2 \times 1,60 \times 13 = 26,00$   
gard plin  $63,60 \times 1,60 \times 2 = 203,52$   
soclu  $2,90 \times 0,25 \times 2 \times 5 = \underline{7,25}$   
total = 262,77 mp  
**Rot.mp = 263,00**
5. **2101169.** Preparare M25-T, centralizat  
CF06B1  $0,023 \times 263,00 = 6,05$  mc  
**Rot.mc = 6,10**
6. **CF09A1.asim.** Finisaje exterioare cu tencuieli pe baza de rasini sintetice 2 mm grosime, executate manual  
-100% mat. CF06B1 = 262,77 mp  
**Rot.mp = 263,00**
7. **YC01.** Procurare tencuiala exterioara speciala pe baza de rasini sintetice, colorata in masa,  
granulatie 3K, gata preparata (tip Baumit)  
CF09A1  $263,00 \times 3,5 \text{kg/mp} = 920,50$  kg  
**Rot.kg = 925,00**
8. **CI02A1.asim.** Finisaje speciale cu placaj din piatra naturala (granit), fixat cu adeziv special, elastic,  
-100% mat. de exterior, cu placi de 4-5 cm grosime  
stalpi  $0,45 \times 0,60 \times 23 = 6,21$   
gard, soclu  $0,35 \times (63,60 + 5 \times 2,9) = \underline{27,34}$   
total = 33,55 mp  
**Rot.mp = 33,60**
9. **YC01.** Procurare placaj din piatra naturala (granit)  
 $33,55 \times 1,10 = 36,90$  mp  
**Rot.mp = 37,00**
10. **YC01.** Procurare adeziv special, elastic, de exterior  
 $33,60 \times 5,0 \text{ kg/mp} = 168,00$  kg  
**Rot.mp = 168,00**

11. **EI01B1.asim.** Montare dibluri p.v.c.  
-100% mat.  $10,00 \times 6 = 60,00$  **Rot.buc = 60,00**
12. **YC01.** Procurare dibluri p.v.c.95mm **Rot.buc = 60,00**
13. **CL20C1.** Montare confectionii metalice ptr. prinderea portilor  
10106-0021  $60,00 \times 0,80 \text{Kg} = 48,00 \text{Kg}$  **Rot.kg = 48,00**
14. **CL20A1.asim.** Confectionii metalice - panouri gard, porti metalice  
-100% mat      gard  $2,90 \times 1,20 \times 5 = 17,40$   
                      porti  $3,95 \times 1,45 \times 3 = 17,18$   
                           $1,10 \times 1,45 \times 2 = \underline{3,19}$   
                          total = 37,77 mp  
                      rot.  $37,80 \text{mp} \times 35,00 \text{Kg/mp} = 1323,00 \text{Kg}$  **Rot.kg = 1323,00**
15. **YC01.** Procurare - panouri gard  
 $2,90 \times 1,20 \times 5 = 17,40 \text{mp}$   
 $17,40 \times 35,00 \text{Kg/mp} = 609,00 \text{kg}$  **Rot.kg = 609,00**
16. **YC01.** Procurare - porti metalice glisante, inclusiv sistemul de glisare, inchidere, automatizare  
 $3,95 \times 1,45 \times 3 = 17,18 \text{mp}$   
 $17,20 \times 35,00 \text{Kg/mp} = 602,00 \text{kg}$  **Rot.kg = 602,00**
17. **YC01.** Procurare - porti metalice pietonale, inclusiv sistemul de inchidere (yale)  
 $1,10 \times 1,45 \times 2 = 3,19 \text{mp}$   
 $3,20 \times 35,00 \text{Kg/mp} = 112,00 \text{kg}$  **Rot.kg = 112,00**
18. **CN11B1.** Vopsitorii la balustrade, parapete, scari metalice, cu email alchidic, cul. negru  
10108-0010.      CL20A1 = 37,80 mp **Rot.mp = 38,00**
19. **TSC02C1.** Săpătură mecanică cu excavatorul **Rot.100 mc = 0,37**
20. **TRA01A10.** Transport pământ cu autobasculantă la 10 km distanță **Rot.t = 65,00**
21. **CA06A1.** Turnarea betonului C8/10 în fundații și C16/20 în socluri **Rot.mc = 39,00**
22. **CB06A1.** Cofraje din scânduri pentru beton **Rot.mp = 71,00**
23. **CC01C1.** Montarea armăturilor în fundații **Rot.kg = 455,00**
24. **2100945.** Preparare C8/10, centralizat **Rot.mc = 32,60**
25. **2100969.** Preparare C16/20, centralizat **Rot.mc = 7,60**
26. **CZ0301A1.** Confectionare armături pentru beton în fundații OB37 Ø 6 **Rot.kg = 65,00**

27. **CZ0301B1.** Confecționare armături OB37 Ø 12

**Rot.kg = 390,00**

28. **TRA06A10.** Transportul rutier al betonului, mortarului cu autobetoniera la 10 Km

2101171	2,25 t/mcx6,20 = 13,95
2101169	2,35 t/mcx6,10 = 14,34
2100945	2,27 t/mcx32,60 = 74,00
2100969	2,51 t/mcx7,60 = <u>19,08</u>
	total = 121,37 t

**Rot.t = 121,40**

29. **TRB05A25.** Transportul materialelor prin purtare directa, sub 25 kg, distanta 50 m, materiale finisaj conf.extras

**Rot.t =**

30. **TRI1AA01C1.** Incarcarea materialelor grupa a grele si marunte prin aruncare rampa sau teren-auto conf.extras

**Rot.t =**

arh. Carmen Pafka  
ing. Negrea Felix