

SC PRO-ARH SRL ORADEA

PR. NR. 560/2016

LUCRAREA : Amenajari exterioare sediu administrativ SC ADPSA, Oradea

BENEFICIAR : SC ADP SA - Oradea

ANTEMASURATOARE

rampa

1. **CG06A1.** Pardoseli din mozaic turnat pe loc, cu mozaic de calcar, spalate prin proiectare cu jet de apa
rampa $1,25 \times (4,2 \times 2 + 4,05) = 15,56$ mp **Rot.mp = 16,00**
2. **CL20C1-0021.** Confectii metalice ptr. prinderea parapetilor
 $46,00 \times 1,20 \text{Kg} = 55,20$ Kg **Rot.kg = 55,20**
3. **CH04A1.asim.** Mana curenta din inox
-100% mat. $(4,2 \times 2 + 1,55 \times 2 + 0,2 + 5,45 + 4,15) \times 1,05 = 22,37$ m **Rot.m = 22,40**
4. **YC01.** Procurare mana curenta din inox **Rot.m = 22,40**
5. **CL20B1.** Parapeti metalici, inox
 $22,40 \times 0,90 \times 25,00$ kg/mp = 504,00 kg **Rot.kg = 504,00**
6. **YC01.** Procurare parapeti metalici, inox **Rot.kg = 504,00**
7. **TSA04C1.** Săpătură manuală de pământ **Rot.mc = 4,00**
8. **TSD01C1.** Umplutură de pământ **Rot.mc = 2,60**
9. **TSD04C1.** Compactare umplutură cu maiul de mână **Rot.mc = 2,60**
10. **TRB01C14.** Transport cu roaba la 40 de m **Rot.t = 2,70**
11. **CA06A1.** Turnarea betonului C12/15 **Rot.mc = 13,00**
12. **CB06A1.** Cofraje din scânduri pentru beton **Rot.mp = 14,00**
13. **2100957.** Preparare beton C12/15, centralizat **Rot.mc = 13,40**
14. **TRA06A10.** Transportul rutier al betonului, mortarului cu autobetoniera la 10 Km
2100957 $2,47 \text{ t/mcx} \times 13,40 = 33,10$ t **Rot.t = 33,10**
15. **TRB05A25.** Transportul materialelor prin purtare directa, sub 25 kg, distanta 50 m, materiale finisaj
conf.extras **Rot.t =**

arh. Carmen Pafka
ing. Negrea Felix