

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

24 Martie 2016

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	ATA03B	Centrala de desfumare prevazuta cu acumulatori pentru ferestre	buc	4,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	13017368	Centrala incendiu desfumare	buc	4,0000		
				Material:		
				Transport:		
3	ATA03B	Modul adresabil	buc	4,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	12702495	Modul adresabil de extensie 3 intrari / 4 iesiri	buc	4,0000		
				Material:		
				Transport:		
5	EA01A3	Tub izolant IP, din policlorură de vinil neplastifiată, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 18 mm, montat îngropat	m	410,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	EA17B1	Doză de ramificație și tragere, de tip rotund sau pătrat, pentru instalațiile de antenă colectivă R + TV și ramificația circuitelor instalațiilor electrice, inglobate in beton tip patrat, RIPS, marimea 29	buc	20,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	EC01C1	Cablu pentru instalații de locuri de lampă sau priză, avînd secțiunea conductelor pînă la 4 mmp, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelită pe dibluri (bolțuri) metalice	m	120,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7.1	4800020	Cablu energie chpabi 0,6/ 1 KV 3x 25 + 16 M s.4481	m	123,6000		
				Material:		
				Transport:		
8	EC01C1	Cablu pentru instalații de locuri de lampă sau priză, avînd secțiunea conductelor pînă la 4 mmp, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelită pe dibluri (bolțuri) metalice	m	150,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.1	4800472	Cablu de energie de 3x2.5mmp NHXH	m	154,5000		
				Material:		
				Transport:		
9	EC07A1	Cablu pentru instalații electrice de comandă, semnalizări, blocări, montat liber prin așezare (fără dispozitive de fixare) pe fundul canalelor, cablul avand conducte 2-19/0,75 mmp, 2, 2-12/1 mmp 2-9/1,5 mmp, sau 2-9/2,5 mmp	m	350,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9.1	4816615	Cablu alarmare incendiu E30,JEH(st)2x1	m	356,9965		
				Material:		
				Transport:		
10	EC07A1	Cablu pentru instalații electrice de comandă, semnalizări, blocări, montat liber prin așezare (fără dispozitive de fixare) pe fundul canalelor, cablul avand conducte 2-19/0,75 mmp, 2, 2-12/1 mmp 2-9/1,5 mmp, sau 2-9/2,5 mmp	m	230,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

10.1	4800862	Cablu de comunicare buss	m	Transport: 234,5977		
				Material:		
				Transport:		
11	TCB08A1	Buton deschidere manuala trape	buc	4,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	TCB08A1	Buton de incendiu manual adresabil	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	TCB08C1	Detector optic de fum si temperatura+soclu	buc	6,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14	EH05D1	Încercarea tablourilor de distribuție, de comandă de protecție, de semnalizare, a pupitelor de comandă și a cutiilor metalice cu cleme pupitre	buc	12,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	ATE11J	Teste si incercari: verificare corectitudine montaj	buc	20,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	%					
Sanatate	%					
Somaj	%					
Fond de risc	%					
Fond de garantare	%					
Concedii si indemnizatii	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (20%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	